

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS									1157,94	0,15
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	10,00	3,14	2,89	0,94	3,83	28,90	9,40	38,30	0,00
1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,43	86,95	80,25	25,91	106,16	34,50	11,14	45,64	0,01
1.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,07	374,37	88,14	368,96	457,10	6,34	26,57	32,91	0,00
1.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,70	13,67	3,09	13,60	16,69	39,24	172,72	211,96	0,03
1.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	2,60	77,00	49,94	44,07	94,01	129,84	114,58	244,42	0,03
1.6	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA ILANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,39	689,52	196,22	645,68	841,90	76,52	251,82	328,34	0,04
1.7	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	112,12	134,54	2,35	136,89	134,54	2,35	136,89	0,02
1.8	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	26,53	27,08	5,31	32,39	54,16	10,62	64,78	0,01
1.9	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	22,40	22,04	5,31	27,35	44,08	10,62	54,70	0,01
2			FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ABRIGO DE ÔNIBUS									6709,75	0,85
2.1	91677	SINAPI	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	109,16	130,92	2,36	133,28	261,84	4,72	266,56	0,03
2.2	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	26,53	27,08	5,31	32,39	541,60	106,20	647,80	0,08
2.3	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	22,40	22,04	5,31	27,35	440,80	106,20	547,00	0,07
	SMU0004	PRÓPRIO	MATERIAL PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ABRIGO DE ÔNIBUS	UND	1,00	4298,44	0,00	5248,39	5248,39	0,00	5248,39	5248,39	0,67
Totais ->										1.792,36	6.075,33	7.867,69	

Total sem BDI 6.443,78
Total do BDI 1.423,91
Total Geral 7.867,69
 Santa Maria 06 de Outubro de 2023

Marcelo Fontinelli Rossés
Engenheiro Civil CREA 97101

José Orion Ponsi da Silveira
Secretário de Município de Mobilidade Urbana