

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00



Obra
GRADES AVENIDA RIO BRANCO

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

B.D.I.

21,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			PREPARO DA ÁREA									10.191,20	3,03 %
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	2550	3,28	2,96	1,00	3,96	7.548,00	2.550,00	10.098,00	3,00 %
1.2	104797	SINAPI	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4	19,26	14,09	9,21	23,30	56,36	36,84	93,20	0,03 %
2			GRADES									299.505,20	89,08 %
2.1	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	106	129,52	59,08	97,63	156,71	6.262,48	10.348,78	16.611,26	4,94 %
2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,75	503,90	97,55	512,16	609,71	73,16	384,12	457,28	0,14 %
2.4	24.03.300	CPOS/CDHU	Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono	m²	309,9	753,21	69,02	842,36	911,38	21.389,29	261.047,37	282.436,66	84,01 %
3			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									26.514,33	7,89 %
3.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66,96	118,49	140,78	2,59	143,37	9.426,62	173,43	9.600,05	2,86 %
3.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	163,61	60,25	69,59	3,31	72,90	11.385,61	541,55	11.927,16	3,55 %
3.3	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66,96	40,77	46,62	2,71	49,33	3.121,67	181,46	3.303,13	0,98 %
3.4	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	309,28	37,75	336,47	374,22	169,87	1.514,12	1.683,99	0,50 %

Totais -> 59.433,06 276.777,67 336.210,73

Total sem BDI 277.881,15

Total do BDI 58.329,58

Total Geral 336.210,73