

LEGENDA:

Acabamento de Piso

1

Piso de Concreto Armado - Acabamento Polido - Existente

5

Contrapiso de concreto

Acabamento de Parede

1

Chapisco - Massa Única - Selador acrílico pigmentado

2

Chapisco - Massa Única

10

Alvenaria Para Revestimento Futuro

Acabamento de Teto / Forro

1

Concreto Aparente - Existente

2

Concreto Aparente sem Pintura

3

Forro de gesso acartonado - Selador acrílico - Massa corrida - Pintura acrílica

4

Telhado metálico em telha trapezoidal aluzinc, espessura 0,5 mm, modelo TP - 40 com isolamento térmico

5

Forro de gesso acartonado, com estrutura de 90 mm de espessura, estrutura com espaçamento de 600 mm, revestido com placas de 15 mm nas duas faces - 150/90/600/ 2 RF 15 - 2 RF 15 - Selador acrílico - Massa PVA - Pintura acrílica

Paredes


Parede Existente

Parede a Executar com bloco de concreto celular


Parede a executar com blocos cerâmicos furados

Parede a demolir


Não executar na 4ª Etapa



PLANTA BAIXA NIVEL 93,80 m
ESCALA 1/200



PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO
ESCALA 1/200
A: 8.187,31 m2



Projeto Arquitetônico doado pela CACISM (Arquitetos, Pepe Reyes - CREA 13.688 e Odeira Sartori - CREA 121.559).

SECRETARIA DE MANEJO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

SECRETARIA MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL: JORGE CLADISTONE POZZOBOM

SECRETÁRIO: JOSE ANTÔNIO DE AZEVEDO GOMES

RUA VENÂNCIO AIRES 2277 • 5ª ANDAR • CENTRO

CEP 97010-005 • SANTA MARIA • RS

(55) 3921 7068 • seru@santamaria.rs.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

OBRA:

CENTRO DE EVENTOS - 4ª ETAPA

LOCAL:

RUA APPEL, Nº 385, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SANTA MARIA, RS.

TÍTULO:

PROJETO EXECUTIVO

ASSUNTO:

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO / DEMOLIR E CONTRUIR

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Eng Luis Fernando Viera - CREA 80.044

DESENHO:

GABRIELA M. F. CANOVA

DATA:

JULHO/2022

PRONCHIA:

03/26